



LAVORI MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO
con eventuale sostituzione di prese e quadretti fatiscenti e/o mancanti

DA EFFETTUARSI PRESSO L'AUTOPARCO DI RIBERA E I LOCALI ADIBITI A
SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI ANNESSI

	Descrizione prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo
NP.01	Revisione/sostituzione di presa interbloccata di corrente con fusibili 2P+T 16A 220V comprendente il controllo delle protezioni fisse, la sostituzione dei fusibili non funzionanti, il controllo dei collegamenti elettrici della linea, e quant'altro occorre affinché la presa sia perfettamente funzionante e sicura Capannone lato sinistro			
NP.02	Revisione/sostituzione di presa interbloccata di corrente con fusibili 3P+T 16A 380V comprendente il controllo delle protezioni fisse, la sostituzione dei fusibili non funzionanti, il controllo dei collegamenti elettrici della linea, e quant'altro occorre affinché la presa sia perfettamente funzionante e sicura Capannone lato sinistro			
NP.03	Revisione/sostituzione di presa interbloccata di corrente con fusibili 3P+T 32A 380V comprendente il controllo delle protezioni fisse, la sostituzione dei fusibili non funzionanti, il controllo dei collegamenti elettrici della linea, e quant'altro occorre affinché la presa sia perfettamente funzionante e sicura Capannone lato sinistro			
NP.04	Revisione/sostituzione di presa interbloccata di corrente con fusibili 2P 16A 24V comprendente il controllo delle protezioni fisse, la sostituzione dei fusibili non funzionanti, il controllo dei collegamenti elettrici della linea, e quant'altro occorre affinché la presa sia perfettamente funzionante e sicura Capannone lato sinistro			
NP.06	Revisione/sostituzione di presa interbloccata di corrente 3P+T 16A 380V compresa la scatola, il frutto, i collegamenti, e quant'altro occorre per dare la fornitura a perfetta regola d'arte Capannone lato destro			
NP.07	Revisione/sostituzione di presa interbloccata di corrente 2P+T 16A 220V compresa la scatola, il frutto, i collegamenti, e quant'altro occorre per dare la fornitura a perfetta regola d'arte Capannone lato destro			
NP.08	Revisione/sostituzione di quadretto di comando motori elettrici apertura porte scorrevoli comprendente il controllo delle protezioni fisse, la sostituzione dei contattori e dell'interruttore 3P non funzionanti, il controllo dei collegamenti elettrici della linea, e quant'altro occorre affinché il quadretto sia perfettamente funzionante e sicuro			



SO.GE.I.R. S.p.A.
Gestione Integrata dei Rifiuti ATO AGI



NP.24	Fornitura e posa in opera di interruttori o pulsanti per accensione o comando di corpi illuminanti o motorizzazioni elettriche Sono compresi: le scatole esterne porta frutti, i supporti, le placche e compresa altresì la dismissione degli interruttori e pulsanti esistenti.			
TOTALE €				

Si valuta inoltre la possibilità e fattibilità di spostare il quadro elettrico generale attualmente ubicato nel vano tecnico, parzialmente interrato e soggetto spesso ad allagamento, in piu' idonea posizione non soggetta ad allagamenti e problemi di infiltrazione.

ANNOTAZIONI E VARIANTI

Denominazione ditta

data

FIRMA