



## **LAVORI MANUTENZIONE OPERE DI MURATURA ED IDRAULICA**

DA EFFETTUARSI PRESSO L' AUTOPARCO DI RIBERA E I LOCALI ADIBITI A  
SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI ANNESSI

### **LAVORI ALLA COPERTURA DEL CAPANNONE**

- Spostamento pietrisco attualmente depositato a protezione della guaina della copertura;
- Pulitura della guaina esistente;
- Saldatura a caldo e/o sostituzione di striscie di guaina ardesiata impermeabilizzante su tutti i giunti perimetrali della copertura e sulle linee di giunzione dei pannelli di copertura;
- Pulitura delle canalette impluvi e indotti di scolo acque meteoriche con controllo e/o sostituzione delle protezioni di rete metallica;
- Ridistribuzione pietrisco su tutta la copertura.
- Verifica ed eventuale sostituzione di pluviali e caditoie di adduzione acque meteoriche provenienti dalla copertura;

### **LAVORI AI LOCALI ANNESSI E SERVIZI**

- Ripristino funzionalità dei servizi igienici con eventuali sostituzione di piastrelle e sanitari inutilizzabili, compreso tutte le opere di muratura necessarie;
- Ripristino impianto idrico con eventuale sostituzione dei scaldacqua degli spogliatoi;

### **ANNOTAZIONI E VARIANTI**

---

---

Denominazione ditta

---

---

Data

FIRMA